Betongbestilling

Rev: 0, lan/inha/albr
Rev. Dato 24.04.2026
Dok. Nr: B2120 V-1

Velkommen til Ølen Betong, hva kan jeg hjelpe deg med i dag?

↓

Jeg vil bestille betong av dere!

↓

Hvor skal det leveres og hva skal du støpe?

↓

Info til Ølen Betong:

- Dato / Tid
- Kunde / Byggeplass
- Adresse / CO
- GPS lokasjon / Veistandard
- Prosjektnr. / Prosjektnavn
- Kontaktperson byggeplass
- Kredittvurdering (Betalingsstatus)
- Mottakere av E-post / SMS
- Synk / Mengde / Intervall
- Tillegg (tilsetningsstoff)
- Hvordan?

↓

- Betongbil
- Pumpe
- Telerenne
- Transportbånd
- Trillebår
- Tobb
- Helikopter
- Størrelse / Diameter / Lengde
- Annet?

GULV

- **DØNN ARMERT**
  - **DØNN Armert Ringmur** (B30M60D8 SYNK 210)
  - **DØNN Armert Boliggulv** (B30M60D16 25% RED SYNK 220)
  - **DØNN Armert GARASJEGULV** (B35M45D16 25% RED SYNK 220)
- **DØNN FUGEFRI**
- **DØNN LANDBRUK** → **DØNN Landbruk** (B35M45D16 SYNK 220)
- **DØNN LAVKARBON** → **(B35M45D16 LKB)** (B35m45D16 L10-L90)

VEGG

- **DØNN SOLID** → Fasthetsklasse Betong kvalitet | D-MAX | Redusert 50% 25% | Synk 160-240 mm
- **DØNN SKB** → Fasthetsklasse Betong kvalitet | D-MAX | SKB Bør pumpes! | Utbredelse 550-700 mm
- **SV STANDARD** → Fasthetsklasse Betong kvalitet | D-MAX | Redusert | Synk 200-240 mm

SPESIAL BETONG

- **AUV** → Fasthetsklasse Betong kvalitet | D-MAX | Utbredelse 550-700 mm | **Andre sammen-setninger** Kontakt teknologi
- **FARGET BETONG** → Kontakt Teknolog

NB: Farget betong og betong som skal slipes må ha samme steinstørrelse.

Levering

- PUMPE
  - Slange-utlegg → Over 30 meter Min. 200 mm
- Telerenne → Min. 200 mm
- Tobb

Regler for oppstart u/slange:

60m: smørelass eller 16mm 50% red
50m: smørelass eller 16mm 50% red
45m: fullpukk 16mm / 22mm 50% red
28m: fullpukk 16mm / 22mm 50% red

Regler for oppstart m/slange inntil 30 meter :

Slangeutlegg 2,5": 16mm 50% red
Slangeutlegg 3,0": 22mm 25% red

Ved slanglegg over 100 meter:
(NB: Pumi maks 50 meter)
Min synk 240 mm.

Avtal med kunde om du må sende hjelpemann for å bistå med slang-utlegg eller om kunden bistår.

Da sender jeg en ordrebekreftelse:

- På den står det en oppsummering på hva du har bestilt. Sjekk denne slik at jeg er sikker på at jeg har forstått deg riktig.
- Det står også et telefonnummer, som er direkte til blandeverket.
- Dette kan du bruke når leveringen er i gang. Ellers ringer du bare meg om det skulle være noe.
- Ønsker deg en god dag videre!

Herdetiltak:

- Herdemembran rett etter avtrekk og et lag etter skuring/glatting.
- Tildekk med plast så fort som mulig.
- Vanning når betongen har fått 1 døgns modenhet.
- Husk at herdemembran er like viktig om vinteren som om sommeren.
- Dekk til så fort som mulig.

Vinterstøp:

(ved 5 pluss eller lavere)

- Bestill betongen med økt temperatur.
- Varmen i betong skal gå til størkning og herding - Ikke til å smelte snø og is.
- Ingen støpning mot frosne flater.
- Husk at herdemembran er like viktig om vinteren som om sommeren.
- Dekk til så fort som mulig med vintermatte eller lignende